LEGENDA:

PROJEKTOWANY CHODNIK;
NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ O GR. 8 CM

PROJEKTOWANY ZJAZD;
NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW
Z KOSTKI BETONOWEJ O GR. 8 CM

ISTNIEJĄCE GRANICE DZIAŁEK

PROJEKTOWANE
KRAWĘŻNIKI KAMIENNE

PROJEKTOWANY
KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 x 30 CM

PROJEKTOWANE
KRAWĘŻNIKI NAJAZDOWE BETONOWE

PROJEKTOWANE
OBRZEŻA BETONOWE 8 x 30 CM

PROJEKTOWANE ZJAZDY NA STYKU Z CHODNIKIEM:
SKOS W STOSUNKU 1:1

istniejący słup
zwężenie chodnika do 1,25 m

granica działki 474 dr

istniejący spadek

1,25 m

KONIEC OPRACOWANIA
0 + 139 KM

istn. zjazd Z2 o szer. 4,00 m (rys. D3)
przewidziany do przebudowy

istniejący słup
zwężenie chodnika do 1,5 m

2,00 m

1,50 m

istniejąca skrzynka
telek. do regulacji

istn. zjazd Z1 o szer. 4,00 m (rys. D2)
przewidziany do przebudowy

1,25 m

2,00 m

granica działki 474 dr

istniejący spadek

2,00 m

POCZĄTEK OPRACOWANIA
0 + 000 KM

M.D
TRANS PROJEKT
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin
Filia Goleniów : ul. Kolejowa 16, 72-100 Goleniów
TEL +48 91 418 53 62, trans.projekt.md@onet.eu

nazwa obiektu :
Chodnik w miejscowości Police

opracował : inż. arch. Mateusz PLESKOT	nr upr. :	podpis :
opracował : inż. Bogusław DĄBROWNY	nr upr. : ZAP/0162/PWOD/08 spec. drogowa	podpis :

tytuł rysunku :
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

nazwa zadania :
Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3906Z Tanowo - Police

inwestor :
STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH
Wydział Komunikacji, Trasportu i Dróg
ul. Tanowska 8, 72-010 Police

branża : **DROGI**
skala : **1:500**

adres inwestycji :
dz. nr 474 dr,
Gmiana Police, powiat policki,
woj. zachodniopomorskie

data : **06.2016**
nr rysunku : **D1**