


UWAGI:	alarmowy;
1. W projekcie przyjęto następujące tryby pracy opraw: - oprawy awaryjne: "praca na ciemno"; - oprawy kierunkowe: "praca na jasno"; 2. Projekt awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy uzgodnić ze strażakiem lub rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych; 3. Należy przewidzieć dodatkowe oprawy awaryjne nad każde urządzenie ppoż, punkt pierwszej pomocy i przycisk	4. Oprawy doświetlające urządzenia ppoż. montować na wysokości 2,5-3m na wysięgniku lub zwieszając np. „na sztywno”. 5. Nie montować opraw bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła i/lub chłodu 6. Z uwagi na brak wyznaczonych dróg ewakuacyjnych rozmieszczenie opraw kierunkowych należy traktować jako poglądowe. Rodzaj, typ piktogramów oraz miejsce montażu opraw kierunkowych należy ustalić nadzorem ppoż; 7. Oprawy kierunkowe instalować w miarę możliwości centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej;

OZNACZENIA :	
	- oprawa nasufitowa (LED) 126x16cm 48W
	- oprawa nasufitowa (LED) 60x60cm 48W
	- punkt świetlny IP44
	- reflektor 2-punktowy z czujnikiem PIR 180° IP44
	- łącznik 1-biegunowy
	- łącznik świecznikowy
	- gniazdo wtykowe ~230V, 16A+N+PE
	- gniazdo wtykowe ~230V, 16A+N+PE - podwójne
	- gniazdo komputerowe 2xRJ45
	- rozdzielnica główna RG
	- istn. Rozdzielnica Żeliwna
	- istn. Rozdz. z Tworzywa sztucznego



Płyty GKB/GKBI gr 2x1,25mm do obudowy instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji
- konstrukcja nośna z profili aluminiowych
- wieszak konstrukcji regulowany, co 1200 mm
- kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm

OZNACZENIA

	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE DO WYBURZENIA
	ŚCIANY PROJEKTOWANE
	PROJ. DRZWI DO WYMIANY szer. min. 90 cm drzwi EI 30 pokryte farbą poliesterową kolor np. calvados

KM INVEST Katarzyna Morzyć ul. Europejska 12 72-006 Mierzyn	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WSKAZANYCH POMIESZCZEŃ BUDYNKU GRUP WYCHOWAWCZYCH NALEŻĄCYCH DO ZESPOŁU BUDYNKÓW MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W TRZEBIEŻY		Data: sierpień 2019
	Investor:	Powiat Policki, ul. Tanowska 8 72-010 Police, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Wkrzańska 8,10 72-020 Trzebież		
	Adres:	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Wkrzańska 8,10 72-020 Trzebież dz nr 405/1 obręb 3		branża: Elektryczna
	Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY		

Tytuł rysunku:			skala
RZUT PIWNICY - instalacje elektryczne.			1:100

Projektant:	Olgierd GRUNAU	149/Sz/85 i 427/Sz/94	Nr rysunku: 2E
Sprawdził:	mgr inż. Maria PURCZYŃSKA	128/Sz/85 i 407/Sz/94	
	Imię i Nazwisko:	Nr upr.proj. Podpis:	