

## Przedmiar robót

Obiekt	"Remont drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin - Siadło Górne na odcinku: Kurów - Siadło Dolne (odc.1)
Kod CPV	45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Inwestor	Zarząd Powiatu Polickiego.
Biuro kosztorysowe	Drogowa Pracownia Projektowa "A3" Justyna Roman

---

Sporządził   mgr inż. Marcin Jurewicz

---

Szczecin lipiec 2020

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

"Remont drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin - Siadło Górne na odcinku: Kurów - Siadło Dolne (odc.1)

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		01.00.00	<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
		01.01.01	<b>1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b>		
1	D.1.1		Odtworzenie dróg w terenie równinnym	km	0,61
		01.02.02	<b>1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny</b>		
2	D.1.2		Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	124,00
		01.02.04	<b>1.3 Rozbiórki elementów dróg</b>		
3	D.1.3		Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	m2	71,00
4	D.1.4		Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	m	57,00
			57	m	57,00
			razem	m	57,00
5	D.1.5		Zdjęcie słupków do znaków drogowych i z wywozem i utylizacją	szt	3,00
6	D.1.6		Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywozem i utylizacją	szt	3,00
		02.00.00	<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>		
		02.01.01	<b>2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.</b>		
7	D.2.1		Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie przez Wykonawcę	m3	15,00
		02.03.01	<b>2.2 Wykonanie nasypów</b>		
8	D.2.2		Wykonanie nasypów z materiału z dokopu z transportem, wbudowaniem i zagęszczeniem	m3	177,00
		04.00.00	<b>3. POBUDOWY</b>		
		04.03.01	<b>3.1 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>		
9	D.3.1		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	7 592,00
		04.04.02	<b>3.2 Podbudowa z kruszywa łamanego</b>		
10	D.3.2		Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5mm łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3, CBR min. 80% gr. 20cm zjazdu	m2	129,00
			129	m2	129,00
			razem	m2	129,00
		05.00.00	<b>4. NAWIERZCHNIE</b>		
		05.03.05a	<b>4.1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna</b>		
11	D.4.1		Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S gr. 4cm (jezdni, zjazdu)	m2	3 796,00
			3796	m2	3 796,00
			razem	m2	3 796,00
		05.03.05b	<b>4.2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza</b>		
12	D.4.2		Wykonanie warstwy wiążącej/wyrównawczej z AC16W	Mg	89,40
			89,4	Mg	89,40
			razem	Mg	89,40
		05.03.11	<b>4.3 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno</b>		
13	D.4.3		Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej z wywozem destruktu (śr. gr. 2cm)	m2	2 073,00
			2073	m2	2 073,00
			razem	m2	2 073,00
		05.03.23	<b>4.4 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej</b>		
14	D.4.4		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm kolor grafit- zjazdu	m2	63,00
			63	m2	63,00
			razem	m2	63,00
		06.00.00	<b>5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
		06.01.01	<b>5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem</b>		
15	D.5.1		Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 5cm	m2	851,00
			851	m2	851,00
			razem	m2	851,00
		06.03.01	<b>5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp</b>		
16	D.5.2		Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	851,00
			851	m2	851,00
			razem	m2	851,00
		07.00.00	<b>6. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		
		07.01.01	<b>6.1 Oznakowanie poziome</b>		
17	D.6.1		Materiałami cienkowarstwowymi - linie przerywane		

"Remont drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin - Siadło Górne na odcinku: Kurów - Siadło Dolne (odc.1)

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
				m2	8,00
		08.00.00	7. ELEMENTY ULIC		
		08.01.01	7.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)		
18	D.7.1		Zakup i ustawienie krawężnika 15x22 na ławie betonowej z oporem C12/15	m	35,00
			35		
			razem	m	35,00
19	D.7.2		Zakup i ustawienie opornik 12x25 na ławie betonowej z oporem C12/15	m	20,00
			20		
			razem	m	20,00

"Remont drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin - Siadło Górne na odcinku: Kurów - Siadło Dolne (odc.1)

Nr	Opis robót
	<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Nr ST: 01.00.00
	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Nr ST: 01.01.01
	1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny Nr ST: 01.02.02
	1.3 Rozbiórki elementów dróg Nr ST: 01.02.04
	<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b> Nr ST: 02.00.00
	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. Nr ST: 02.01.01
	2.2 Wykonanie nasypów Nr ST: 02.03.01
	<b>3. PODBUDOWY</b> Nr ST: 04.00.00
	3.1 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Nr ST: 04.03.01
	3.2 Podbudowa z kruszywa łamanego Nr ST: 04.04.02
	<b>4. NAWIERZCHNIE</b> Nr ST: 05.00.00
	4.1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna Nr ST: 05.03.05a
	4.2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza Nr ST: 05.03.05b
	4.3 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno Nr ST: 05.03.11
	4.4 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Nr ST: 05.03.23
	<b>5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> Nr ST: 06.00.00
	5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem Nr ST: 06.01.01
	5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp Nr ST: 06.03.01
	<b>6. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b> Nr ST: 07.00.00
	6.1 Oznakowanie poziome Nr ST: 07.01.01
	<b>7. ELEMENTY ULIC</b> Nr ST: 08.00.00
	7.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340) Nr ST: 08.01.01