

Remont drogi powiatowej 3911Z Dobra-Bartoszewo. WARIANT 2 Utrzymanie bieżące - Naprawa wybojów i nakładka Slurry Seal

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe - założenie kilometracji osi drogi	km	1,150
2	KNR 2-01 0126/01	Mechaniczne usunięcie warstwy humusu grubości 10cm wraz z wywozem (plantowanie poboczy)	m2	1.650,00
3	KNR AT-03 0102/04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 10cm	m2	175,00
4	KNNR 6 1005/04	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni warstw niebitumicznych.	m2	175,0
5	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni drogowej niebitumicznej asfaltem w ilości 0,7kg/m2 ;	m2	175,0
6	KSNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W, sposób wbudowania mechaniczny	t	44,00
7	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej warstw konstrukcyjnych - bitumicznych.	m2	6.100,0
8		Ułożenie warstwy uszczelniającej na zimno typu Slurry Seal	m2	6.100,00
9	KNR 2-31 0706/02	Odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	m2	26,00