

Police, dnia 9 sierpnia 2017 r.

**P.U.P. LECH-POLAND Sp. J.**  
**Leszek i Bożena Szacillo**  
**ul. Południowa 25**  
**71 – 001 Szczecin**

KD.272.44.1.2017.JW

Powiat Policki zleca usunięcie awarii polegającej na naprawie sieci kanalizacji deszczowej (na głębokości do 2,8 m), zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 3914Z ul. Wojska Polskiego na wysokości posesji 95 w Policach.

**Roboty budowlane będą obejmowały:**

- 1) zamówienie oraz ustawienie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla prowadzonych robót i wytyczonego objazdu ul. J. Piłsudskiego, ul. Mazurską, ul. St. Staszica, lub ul. H. Kołłątaja,
- 2) wycięcie zapadniętej nawierzchni asfaltowej z wykonaniem wykopu do głębokości ok. 2,8 m, na długości i szerokości niezbędnej do usunięcia awarii,
- 3) wykonanie wykopu oraz usunięcie ziemi wraz z jej wywozem na odległość do 15 km,
- 4) usunięciu uszkodzonej rury betonowej o średnicy 300 mm, wstawienie odcinka rury betonowej o średnicy 300 mm i połączeniu go z istniejącą kanalizacją deszczową łącznikami elastycznymi VPC 455 m, przy czym dopuszcza się jako równoważne wykonanie wstawki rurą PCV Dn315/300 mm wraz z niezbędnymi kształtkami łączeniowymi,
- 5) warstwowe zagęszczenie wymienianego gruntu zasypowego (piasek),
- 6) wykonaniu konstrukcji jezdni:
  - podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego 0-31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie o grubości min. 25 cm,
  - warstwa wyrównawcza w ilości 75 kg/m<sup>2</sup>
  - warstwa wiążąca o grubości min. 5 cm,
  - warstwa ścieralna o grubości min. 4 cm,
- 7) wyciętej konstrukcji jezdni należy nadać kształt prostokątnej figury geometrycznej, a krawędzie spoin należy zabezpieczyć emulsją asfaltową,
- 8) warstwę ścieralną należy ułożyć na równym poziomie z nawierzchnią dotychczasową przy zachowaniu wymaganych spadków,
- 7) po zakończeniu robót należy uporządkować zajęty teren i niezwłocznie usunąć tymczasowe oznakowanie, przywracając ponowny ruch pojazdów ul. Wojska Polskiego.

Z uwagi na nieznany na obecnym etapie zakres robót niezbędnych do usunięcia awarii i konieczność zamówienia materiałów budowlanych, który w przypadku nie wykorzystania nie podlega zwrotowi ustala się, że zakupione a niewykorzystane materiały będą zwrócone Zamawiającemu i rozliczone w kosztorysie powykonawczym przez Wykonawcę.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym również koszty oznakowania pionowego, odtworzenia nawierzchni jezdni masą asfaltową oraz dodatkowych materiałów budowlanych.

Rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się kosztorysem powykonawczym na bazie n/w składników:

-Rbg-20,0 zł

-Ko-80%

-Zysk-20%

-Kz-15%

-do całości kwoty będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Szacunkowa kwota zamówienia około 20 000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Przewidywany termin realizacji robót: 09-10.08.2017 r. - z możliwością wydłużenia, w przypadku gdyby zakres prac był większy niż punktowa naprawa rury Dn 300.

Wykonawca złoży Zamawiającemu do akceptacji kosztorys powykonawczy, który zostanie sprawdzony w ciągu 3 dni od daty złożenia.

Podstawą do zapłaty będzie faktura VAT wraz z załączonym protokołem odbioru robót bez usterek. Zapłata wynagrodzenia za roboty nastąpi w ciągu 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień złożenia przez Zleceniodawcę polecenia przelewu.

Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na skutek działania lub zaniechania jego pracowników lub osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonaniu swoich obowiązków oraz odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robót.

Podpisując niniejsze zlecenie wykonawca oświadcza, że posiada sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zlecenia oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania.

Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, licząc od dnia bezusterkowego odbioru wykonanych robót.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w niniejszym zleceniu oraz zasadami sztuki budowlanej.

Dane do faktury:

Powiat Policki

ul. Tanowska 8, 72 – 010 Police

NIP: 851 25 50 469

WZAMAWIAJĄCY  
Marek Sochanowski  
WZAMAWIAJĄCY  
Andrzej Bednarek

600  
ZRÓDŁO FINANSOWANIA  
60014  
Wysewcent 40. Dzielnica..... Rozdział..... 4270  
Data 13.08.17  
NACZELNIK WYDZIAŁU  
mgr Magdalena Sochanowska

Ogryzłem 13.08.17